

番号	質問	回答
1	ホルムズ海峡の情勢により材料の入荷遅延及び、原材料費が高騰しております。対応はどのようになるのでしょうか。現時点で塩ビ管、塗装のシンナー、塗材、アスファルトルーフィング、床ビニルシートの接着剤、便座、合板、アスファルトなどが入荷遅延になっております。	工事進捗状況等を考慮し、協議により適切な対応を検討していきます。
2	設計図内の特記仕様書と内装仕上げ表の内容に差異がありますが、特記仕様書を優先で積算してよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。(外壁サイディングの厚み、ミニキッチンのココンロ、ケイ酸カルシウム板の厚み、ビニル床シートの厚み、等)	仕上表を優先でお願いいたします。
3	特記仕様書2-1の仮囲いの図表が見当たりませんが、位置と延長及び素材をご指示ください。設けなくてもよろしいでしょうか。	カラーコーン等で、工事施工範囲の安全性を確保できる程度で設置をお願いいたします。
4	消防用のモーターサイレンの仕様が変わりません。仕様及び、参考型番等がございましたら、ご指示をお願いします。	図面M-05「外部仕上表 外構」の部分を参考にしてください。
5	図面M-3で換気扇のEF-1の数量が1と有りますが図面M-5には1階と2階にEF-1があります。2台の取付でしょうか。ご指示をお願いします。	図面M-5について、1階は「EF-1」、2階は「F-1」です。図面M-3の通り、「EF-1」が1台、「F-1」が1台です。
6	参考資料の給水設備工事、市水道加入金負担金13mmと有りますが図面M-2のサドル分岐のつなぎが20Aと有ります。負担金は13mmでよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	水道加入負担金は水道メーター(量水器)の口径によって決まるため、図面M-2(量水器13A)の通り、負担金は13mmです。
7	工事箇所に伐採した丸太が置いてありますが、工事後もそのままでもよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	着工前に、地元で撤去する予定です。