

入札番号 :第 一般18 号  
 件 名 :山梨市有害鳥獣処理施設建設工事

	質問	回答
1	建設発生土の処理について 構外搬出適切処理 ※現場説明書による どのような処理方法を見込めばよろしいで しょうか。	残土が100m <sup>3</sup> を超える場合、処分地は(株)坂本 建運となります。
2	東面の庇について 北面、南面に庇がありますが取付場所をご指 示ください。	東面に庇は設置いたしません。 軟化処理施設に設置する庇は北面の庇のみで す。
3	事務所棟について プレハブ本体 ユニット3棟とありますが、プ レハブメーカーを教えてください。	「三協フロンティア」を参考としています。
4	B地点より敷地内への給水管について ポリエチレン管176mの布設方法は埋設か それとも木杭等を打ってそれに番線止め程度 でよろしいでしょうか。	埋設で検討しています。
5	軟化処理施設 ②専用配線は、隠ぺいとなっ ているが、壁面金属サイディングあらわしの為、 隠ぺいはどのように隠ぺいするのか。	ケーブル立下げは配管にて保護して露出配管 として下さい。
6	照明取付位置には鉄骨下地が無い為、どのよ うに取付するのか (屋根材固定の鉄骨と垂直方向に取付となっ ている)	鉄骨材を利用し下地を固定し器具取付して下 さい。 (水平方向での設置も可能とします。)
7	屋根材あらわしのため、勾配天井になっ ている為、照明が斜めになってしまう。	梁を利用し下地材を使い水平に設置して下 さい。
8	照明用の配線にねじなし電線管(E25)を使 用するが、どこにどのように支持して固定す るのか又分岐部分があるが、分岐部材の指示 ください。	梁部に固定する部材などを使用し適切に処理 して下さい。
9	分電盤の取付固定はどの様にするのかご指示 ください。	下地材を設けるなど適切に固定して下さい。
10	外部プルボックスに取付ける電線管 (ZGP22及びZGP28)の固定は、サイディン グt=15にD1取付後、固定でよろしいでしょ うか。	よろしいです。
11	使用材料表 コンクリートについて 細骨材の種類で砕砂の使用は可能でしょ うか。	可能です