入札番号 :第 一般44 号
件　　名 :山梨市有害鳥獣処理施設建設工事

	質問	回答
1	建設発生土の処理について 構外搬出適切処理　※現場説明書による どのような処理方法を見込めばよろしいでしょうか。	残土が100m3を超える場合、処分地は㈱坂本建運となります。
2	東面の庇について 北面、南面に庇がありますが取付場所をご指示ください。	東面に庇は設置いたしません。 軟化処理施設に設置する庇は北面の庇のみです。
3	事務所棟について プレハブ本体　ユニット3棟とありますが、プレハブメーカーを教えてください。	「三協フロンティア」を参考としています。
4	B地点より敷地内への給水管について ポリエチレン管176mの布設方法は埋設か それとも木杭等を打ってそれに番線止め程度でよろしいでしょうか。	~~埋設で検討しています。~~ 埋設とせず、コロガシでお願いいたします。
5	軟化処理施設 ②専用配線は、隠ぺいとなっているが、壁面金属サイディングあらわしの為、隠ぺいはどのように隠ぺいするのか。	ケーブル立下げは配管にて保護して露出配管として下さい。
6	照明取付位置には鉄骨下地が無い為、どのように取付るのか (屋根材固定の鉄骨と垂直方向に取付となっている)	鉄骨材を利用し下地を固定し器具取付して下さい。 (水平方向での設置も可能とします。)
7	屋根材あらわしのため、勾配天井になっている為、照明が斜めになってしまう。	梁を利用し下地材を使い水平に設置して下さい。
8	照明用の配線にねじなし電線管(E25)を使用するが、どこにどのように支持して固定するのか又分岐部分があるが、分岐部材の指示ください。	梁部に固定する部材などを使用し適切に処理して下さい。
9	分電盤の取付固定はどの様にするのかご指示ください。	下地材を設けるなど適切に固定して下さい。
10	外部プルボックスに取付ける電線管(ZGP22及びZGP28)の固定は、サイディングt=15にD1取付後、固定でよろしいでしょうか。	よろしいです。
11	使用材料表　コンクリートについて 細骨材の種類で砕砂の使用は可能でしょうか。	可能です。
12	機械設備工事(排水設備工事)の産業排水処理槽の流入管底がH=790としているのに対し、流入桝14番の管底高がGL-874mmとなっており、逆勾配となるが対応を教えていただきたい。	排水勾配1/250まで可能と考えているため、緩勾配とし高さ調整を行ってください。
13	【前回の質問より】B地点より敷地内への給水管についてポリエチレン管PE50 L=176mの布設方法として「埋設を検討している」との回答ですが、現状は急傾斜地であり機械での掘削等は困難が予想されるが、詳細を教えていただきたい。また、凍結対策として流動方式も一案ではないかと思われるがいかがか。	埋設とせず、コロガシでお願いいたします。