

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事業名 -

工事名 三富支所冷暖房設備他設置工事

施設名 三富支所

工事箇所 山梨市 三富川浦 地内

令和7年度 設 計 書			
担 当 名	三富支所 総務担当		
施 設 名	三富支所		
施 工 位 置	山梨市 三富川浦 地内		
事 業 名	-		
工 事 名	三富支所冷暖房設備他設置工事		
工 事 概 要	EHPエアコン設置 4組(室内機4台、室外機4台) エアコン設置に伴う電源増設 1式 アルミパーティション設置約11.5m他		
工 事 価 格	円	請負工事価格	円
消費税相当額	円	消 費 税 額	円
請 負 工 事 費	円	請 負 代 金 額	円

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	三富支所冷暖房設備他設置工事							
I	直接工事費			1.0	式			
II	共通費			1.0	式			
	計							
	消費税		10%					
	合計							

[illegible]

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
1	エアコン電源工事							
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線		EM-IE8□	65.0	m			
	600V架橋ポリ絶縁耐燃性ポリケーブル		EM-CE3.3□-4C	50.0	m			
	600V架橋ポリ絶縁耐燃性ポリケーブル		EM-CE5.5□-4C	60.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル トリプレックス型		EM-CET38□	65.0	m			
	プリカチューブ		ビニール被覆30	5.0	m			
	プリカチューブ		ビニール被覆50	2.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管		FEP50mm	1.0	m			
	ポリエチレンライニング鋼管		PE28mm	70.0	m			
	ポリエチレンライニング鋼管		PE54mm	9.0	m			
	ノーマルバンド		PE28mm	1.0	本			
	ノーマルバンド		PE54mm	1.0	本			
	異種管接続材料		FEP H型 50mm	1.0	組			
	ダクター		S-D1	4.0	本			
	SUS製ブルボックス(防水E端子付)		300*300*300	1.0	個			
	動力分電盤		主MCB100A 分ELB20A*2、15A*4	1.0	面			
	トランス		75KVA	1.0	台			
	キュービクル内改修		盤改造、架台・機器設置他	1.0	式			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	現場養生費			1.0	式			
	天井点検口		下地補強共	8.0	箇所			
	既存ハンドホールコア抜き		70φ 汚泥処理・補修共	1.0	箇所			
	RC壁コア抜き		50φ 汚泥処理・補修共	1.0	箇所			
	ラフター費		25t	1.0	式			
	電力会社申請手数料			1.0	式			
	耐圧試験費			1.0	式			
	計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
2	エアコン設置工事							
	【公民館事務所×1組・支所執務室×1組・支所打ち合せ室×1組】							
	EHP3-AB 天吊形シングル	4馬力	日立 RPC-GP112RSH8 三相200V	2.0	組			
	EHP2 天吊形シングル	3馬力	日立 RPC-GP80RSH8 三相200V	1.0	組			
	室内・外機本体設置工事費		吊り元金具類共	3.0	組			
	RC壁コア抜き		汚泥処理・補修共	3.0	箇所			
	冷媒銅管/2系統分		9.52φ*15.88φ施工費共	30.0	m			
	ACドレン配管/2系統分		ACD25P 施工費/継手類共	15.0	m			
	連絡線・渡り配線/2系統分		EMEEF3*1.6 施工費共	30.0	m			
	リモコン配線/2系統分		VCT00.75-2C リモコン取付、施工費共	30.0	m			
	支持金物類		SUS材	30.0	個			
	耐圧試験費・通水試験費		窒素ガス材費共	3.0	組			
	真空乾燥作業・試運転調整費		※メーカー試運転・データ取費別途	3.0	組			
	SUSラッキング		材工共	22.0	m			
	スライドブロック		L-600	6.0	本			
	消耗品雑材費			3.0	組			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	【会議室(旧村長室)×1組】							
	EHP1 天吊形シングル	2馬力	日立 RPC-GP50RSH8 三相200V	1.0	組			
	室内・外機本体設置工事費		吊り元金具類共	1.0	組			
	RC壁コア抜き		汚泥処理・補修共	1.0	箇所			
	冷媒銅管/1系統分		6.35φ*12.7φ施工費共	10.0	m			
	ACドレン配管/1系統分		ACD25P 施工費/継手類共	5.0	m			
	連絡線・渡り配線/1系統分		EMEEF3*1.6 施工費共	10.0	m			
	リモコン配線/1系統分		VCT00.75-2C リモコン取付、施工費共	10.0	m			
	支持金物類		SUS材	10.0	個			
	耐圧試験費・通水試験費		窒素ガス材費共	1.0	組			
	真空乾燥作業・試運転調整費		※メーカー試運転・データ取費別途	1.0	組			
	SUSラッキング		材工共	8.0	m			
	スライドブロック		L-600	2.0	本			
	消耗品雑材費			1.0	組			
	現場養生費			1.0	式			
	計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
3	パーティション設置工事							
	アルミパーティション設置	材工	W11500*H3000*D50 34.5m2	1.0	組			
	仕様 : 腰パネル・腰上ガラス・ランマパネル ドア : 片開きドア×1箇所、親子ドア×1箇所							
	表面材 : 焼付塗装鋼板(標準色)0.5t 柱 : アルミ押出型材50mm							
	芯材 : ペーパーハニカム ロック : 美和LA錠・POSTE錠							
	DC : メーカー標準品 ※他金物等メーカー標準品							
	硝子工事		FL5	1.0	式			
	現場養生費			1.0	式			
	計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
4	パーティション設置に伴う電気設備工事							
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル		EM-AE1.2mm-3C	15.0	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル		EM-AE0.9mm-4C	25.0	m			
	EM-HPケーブル		EM-HP1.2-10P	45.0	m			
	機器移設		消防デジタル無線通信機器	1.0	箇所			
	機器移設		火災受信報知機、配線共 (支所・基幹集落センター)	1.0	箇所			
	機器移設		差動式スポット型感知器 2種露出型	3.0	箇所			
	機器移設		既存床配線・機器類処理	1.0	式			
	試験調整費		火報	1.0	式			
	消防手続検査立会費		火報、エアコン電源工事分共	1.0	式			
	計							

[illegible]