

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事業名 社会資本整備総合交付金事業

工事名 (都)加納岩小学校西通り線外道路改良(7-8工区)工事(明許)

河川路線名 (都)加納岩小学校西通り線外

工事場所 山梨市 下神内川 地内

本工事費内訳書

(都) 加納岩小学校西通り線外道路改良 (7-8工区) 工事 (明許)

名 称・規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削	m3	880			1号明細書 5頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂等運搬	m3	880			2号明細書 6頁
残土等処分	m3	880			3号明細書 7頁
縁石工	式	1			工種行
縁石工	式	1			種別行
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【標準両面R, A種】	m	110			4号明細書 8頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【水抜き, A種】	m	4			5号明細書 9頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【乗入 (t=7cm), A種】	m	11			6号明細書 10頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【乗入 (t=7cm), A種 視覚障害者誘導用】	m	10			7号明細書 11頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【切下げ, A種】	m	7			8号明細書 12頁
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 【100×100,ﾌﾞﾛｯｸ設置のみ】	m	67			9号明細書 13頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
鋼製側溝 【H=90】	m	149			10号明細書 14頁
集水桝・マンホール工	式	1			種別行
鋼製泥溜ます 【H=400】	箇所	15			11号明細書 15頁
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管 【VPφ100】	m	49			12号明細書 16頁
削孔工 【100mm以上110mm未満】	孔	15			13号明細書 17頁

本工事費内訳書

(都) 加納岩小学校西通り線外道路改良 (7-8工区) 工事 (明許)

名 称・規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地盤改良工	式	1			工種行
置換工	式	1			種別行
置換 【RC-40, t=45cm】	m3	530			14号明細書 18頁
舗装工	式	1			工種行
路盤工	式	1			種別行
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40, t=12cm】	m2	1,160			15号明細書 19頁
上層路盤工(車道・路肩部) 【t=10cm, M-30】	m2	1,090			16号明細書 20頁
防護柵工	式	1			工種行
車止めポスト工	式	1			種別行
車止めポスト 【車止めポストφ114.3×700H】	本	4			17号明細書 21頁
車止めポスト 【車止めポストφ114.3×700H Hc種】	本	10			18号明細書 22頁
付帯工	式	1			工種行
付帯工	式	1			種別行
付帯工	式	1			19号明細書 23頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費	式	1			
技術管理費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

(都) 加納岩小学校西通り線外道路改良 (7-8工区) 工事 (明許)

[illegible]

(1号内訳書)

1号内訳書

[illegible]

(1号明細書)

1号明細書

[illegible]

(2号明細書)

2号明細書

[illegible]

(3号明細書)

1 m3 当り

[illegible]

(4号明細書)

4号明細書

10 m 当り

[illegible]

(5号明細書)

【水抜き, A種】

10 m 当り

[illegible]

(6号明細書)

【乗入(t=7cm), A種】

10 m 当り

山梨市役所

(7号明細書)

【乗入(t=7cm), A種 視覚障害者誘導用】

10 m 当り

11 頁

(8号明細書)

10 m 当り

[illegible]

(9号明細書)

【100×100, ブロック設置のみ】

[illegible]

(10号明細書)

10 m 当り

[illegible]

(11号明細書)

1 箇所当り

[illegible]

(12号明細書)

1 m 当り

[illegible]

(13号明細書)

【100mm以上110mm未満】

[illegible]

(14号明細書)

【RC-40, t=45cm】

[illegible]

(15号明細書)

1 m²当り

[illegible]

(16号明細書)

【t=10cm, M-30】

[illegible]

(17号明細書)

【車止めポストφ114.3×700H】

10 本 当 り

山梨市役所

(18号明細書)

【車止めホストφ114.3×700H Hc種】

[illegible]

(19号明細書)

19号明細書

1 式当り

[illegible]

事業名 社会資本整備総合交付金事業

工事名 (都)加納岩小学校西通り線外道路改良(7-8工区)工事(明許)

数 量 計 算 書 (実施)

山梨市 都市計画課

数 量 総 括 表

	種 別	細 別	規 格	当初		備考
				設計数量	数量	
土工	道路土工	掘 削	C	880 m ³	881.4 m ³	土工数量集計表
	作業土工	床 掘	D	0 m ³	0.00 m ³	〃
		埋 戻	R	0 m ³	0.00 m ³	〃
		基 面 整 正	L	0 m ²	0.00 m ²	〃
	残土運搬	土 砂 等 運 搬		880 m ³	881.4 m ³	
縁石工	歩車道境界ブロック	標 準	H=150(h=50)	110 m	109.90 m	延長調書
		水 抜 き	(標準うち6箇所)	4 m	3.63 m	
		平	h=50	11 m	10.89 m	〃
		平(フラットブロック)	h=50	10 m	9.68 m	〃
		擦 り 付 け	1本切下げ	7 m	6.66 m	〃
	地先境界ブロック	地先境界ブロック	100*100 (基礎施工済)	67 m	66.90 m	延長調書
排水構造物工	鋼製側溝	鋼 製 側 溝	90×90	149 m	149.24 m	延長調書
		鋼製側溝用柵	140×400×500	15 箇所	15 箇所	〃
		排 水 管	VPφ100	49 m	49.47 m	〃
地盤改良工	地盤改良工	置 換 工	再生クラッシュラン RC-40 t=45cm	530 m ³	533.56 m ³	
舗装工	車道	下 層 路 盤 工	再生クラッシュラン RC-40 t=12cm	1160 m ²	1161.61 m ²	
		上 層 路 盤 工	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	1090 m ²	1090.84 m ²	
防護柵工	車止めポスト工	車 止 め ポ ス ト 工	【車止めポストφ114.3×700H】	4 本	4.00 本	
		車 止 め ポ ス ト 工	【車止めポストφ114.3×700H Hc種】	10 本	10.00 本	
付帯工	付帯工			1 式	1 式	

土工数量集計表

	延長	掘削:C	床掘:D	埋戻:R	基面整正:L	
左側 歩道	m	m3	m2	m3	m2	
	17.00	47.20	0.00	0.00	0.00	
右側 歩道						
	17.00	28.08	0.00	0.00	0.00	
車道						
	17.00	806.13	0.00	0.00	0.00	
合 計						
		881.41	0.0	0.00	0.00	
改 め		m3	m2	m3	m2	
		881.4	0.0	0.0	0.0	

土 工 計 算 書 (左側歩道)

測 点	単距離	掘 削 (C)		床 掘 (D)		埋 戻 (R)		基面整正 (L)	
	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²
NO.25+10.0	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.26	10.00	0.33	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.26~NO.29			41.59						0.00
NO.29	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.29+7.0	7.00	0.33	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	17.00		47.20		0.00		0.00		0.00

土 工 計 算 書 (車道)

測 点	単距離	掘 削 (C)		床 掘 (D)		埋 戻 (R)		基面整正 (L)	
	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²
NO.25+10.0	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.26	10.00	6.26	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.26~NO.29			696.80						
NO.29	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.29+7.0	7.00	7.24	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	17.00		806.13		0.00		0.00		0.00

土 工 計 算 書（右側歩道）

測 点	単距離	掘 削 (C)		床 掘 (D)		埋 戻 (R)		基面整正 (L)	
	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²
NO.25+10.0	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.26	10.00	0.46	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.26~NO.29			20.26						0.00
NO.29	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO.29+7.0	7.00	0.46	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	17.00		28.08		0.00		0.00		0.00

歩車道境界ブロック延長調書

[illegible]

うち水抜きタイプ⁶箇所

鋼製側溝延長調書					
左右	測 点	総延長	鋼製側溝	鋼製側溝用柵	排水管
右側	No.25 + 10.768 ～ No.25 + 18.756	8.00	8.00		
	No.25 + 18.756 ～ No.25 + 19.256	0.50		1	2.50
	No.25 + 19.256 ～ No.26 + 8.242	9.00	9.00		
	No.26 + 8.242 ～ No.26 + 8.741	0.50		1	2.50
	No.26 + 8.741 ～ No.26 + 18.271	9.539	9.539		
	No.26 + 18.271 ～ No.26 + 18.771	0.50		1	2.50
	No.26 + 18.771 ～ No.27 + 7.771	9.00	9.00		
	No.27 + 7.771 ～ No.27 + 8.271	0.50		1	2.50
	No.27 + 8.271 ～ No.27 + 17.271	9.00	9.00		
	No.27 + 17.271 ～ No.27 + 17.771	0.50		1	2.50
	No.27 + 17.771 ～ No.28 + 6.771	9.00	9.00		
	No.28 + 6.771 ～ No.28 + 7.271	0.50		1	2.50
	No.28 + 7.271 ～ No.28 + 16.271	9.00	9.00		
	No.28 + 16.271 ～ No.28 + 16.771	0.50		1	2.50
	No.28 + 16.771 ～ No.28 + 19.771	3.00	3.00		
左側	合 計	69.039	65.539	7.00	17.50

鋼製側溝延長調書					
左右	測 点	総延長	鋼製側溝	鋼製側溝用 桷	排水管
左側	No.25 + 10.769 ～ No.25 + 18.624	8.000	8.000		
	No.25 + 18.624 ～ No.25 + 19.118	0.500		1	2.04
	No.25 + 19.118 ～ No.26 + 7.998	8.934	8.934		
	No.26 + 7.998 ～ No.26 + 8.480	0.500		1	4.00
	No.26 + 8.480 ～ No.26 + 16.674	9.607	9.607		
	No.26 + 16.674 ～ No.26 + 17.023	0.500		1	7.25
	No.26 + 17.023 ～ No.27 + 2.018	17.818	17.818		
	No.27 + 12.418 ～ No.27 + 12.558	1.000	1.000		
	No.27 + 12.558 ～ No.27 + 12.629	0.500		1	2.04
	No.27 + 12.629 ～ No.27 + 14.339	9.466	9.466		
	No.27 + 14.339 ～ No.27 + 14.578	0.500		1	4.10
	No.27 + 14.578 ～ No.27 + 19.855	9.295	9.295		
	No.27 + 19.855 ～ No.28 + 0.232	0.500		1	6.30
	No.28 + 0.232 ～ No.28 + 8.432	9.295	9.295		
	No.28 + 8.432 ～ No.28 + 8.920	0.500		1	4.20
	No.28 + 8.920 ～ No.28 + 18.175	9.290	9.290		
	No.28 + 18.175 ～ No.28 + 18.675	0.500		1	2.04
	No.28 + 18.675 ～ No.28 + 19.675	1.000	1.000		
右側	合 計	87.705	83.705	8.00	31.97
左右	合 計	156.744	149.244	15	49.47

地先境界ブロック延長調書

[illegible]

地先境界ブロック延長調書

[illegible]

左右

測 点

延長

右側

右側合計

0.00 m

左右合計

66.90 m

車道舗装面積集計表(変更)

区 間	延 長	表層工 排水性As	表層工 改質Ⅱ型	基層	上層路盤	下層路盤	置換
		t=5cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=12cm	t=45cm
NO.1～NO.8+11.43	m 151.43	m2	m2	m2	m2	m2	m2
				0.00	1090.84	1,161.61	1,185.69
							m3 533.56
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.84	1161.61	1719.25
改 め		m2	m2	m2	m2	m2	m2
		0	0	0	1091	1162	1719

車道舗装面積計算

[illegible]

【工期設定について】

工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間（道路改良）	40 日間
② 後片付け期間	20 日間
③ 雨休率	0.88
④ その他	

土木工事における適切な工期設定の考え方」より。